

# Couts comparés des itinéraires techniques



Linéaire de haies : 200 m

Volume de plaquettes produit : 120 m<sup>3</sup>

Essences : branches d'élagage de frênes, chênes et hêtres (diamètre moyen : 10 à 30 cm)

Etapas	Itinéraire classique (non mécanisé)			Itinéraire mécanisé avec grappin coupeur		
	Matériel utilisé	coût unitaire	Coût/m <sup>3</sup>	Matériel utilisé	coût unitaire	Coût / m <sup>3</sup>
Coupe	Tronçonneuse : 22 h	5 €/h	0,92 €	grappin coupeur avec chauffeur : 12 h	65 €/h	6,50 €
	main d'œuvre : 22 h	15 €/h	2,75 €			
Mise en tas des branches	Tracteur + chargeur : 5 h	17 €/h	0,71 €			
	main d'œuvre : 5 h	15 €/h	0,63 €			
Déchiquetage	Tracteur + déchiqueteuse avec chauffeur CUMA : 5,5 h	175 €/h	8,02 €	Déchiquetage : 4 h	175 €/h	5,83 €
Transport / stockage	Tracteur + remorque : 4 h	20 €/h	0,67 €	idem itinéraire classique		0,67 €
	main d'œuvre : 4 h	15 €/h	0,50 €	idem itinéraire classique		0,50 €
Séchage sous hangar	amortissement hangar		1,04 €	idem itinéraire classique		1,04 €
	<b>Coût total du mètre cube de plaquette : 15,23 €</b>			<b>14,54 €</b>		



AGIR pour la BIODIVERSITÉ AUVERGNE

